

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	Indianópolis			SAM	22	
Projeto :	Pavimentação Asfáltica			LOTE nº	01	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		PARA IMP
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
			(a)			
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
311.01.01	PLACAS					
311.01.01.001	Placa de obra - (3,00 x 1,50m)	ud	1,00			
311.01.01.005	Placa de Obra - (0,75 x 1,50m)	ud	1,00			
311.02	TERRAPLENAGEM					
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					
311.02.02.002	Remoção da Camada Superficial	m²	1.543,17			
311.02.02.015	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m	m²	2.160,43			
311.02.03	COMPACTAÇÃO DE ATERRO					
311.02.03.002	Compactação de Aterro - 100% PN	m²	1.543,17			
311.03	DRENAGEM					
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.03.01.013	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m²	512,19			
311.03.01.020	Reaterro sem Apiloamento	m²	312,40			
311.03.01.021	Reaterro com Apiloamento	m²	133,88			
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
311.03.02.001	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço	m	182,00			
311.03.02.002	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço	m	81,00			
311.03.03	CAIXAS / POÇOS					
311.03.03.001	Caixa de Ligação/Queda 0,40	ud	7,00			
311.03.03.032	Boca de Lobo Simples	ud	18,00			
311.03.03.051	Poço de Visita/Queda - 0,40	ud	3,00			
311.04	BASE / SUB-BASE					
311.04.01	SUB-LEITO					
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito	m²	8.644,61			
311.04.03	BASE					
311.04.03.022	Base de Solo Cimento - 4%	m²	1.018,06			
311.05	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02.005	Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado	m	1.811,55			
311.05.02.011	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	46,00			
311.06	REVESTIMENTO					
311.06.02	PINTURA					
311.06.02.005	Imprimação com Emulsão	m²	6.787,06			
311.06.05	TRATAMENTO SUPERFICIAL					
311.06.05.010	Tratamento Superficial Triplo	m²	6.787,06			
311.06.05.015	Capa Selante	m²	6.787,06			
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO					
311.07.02	CALÇADA					
311.07.02.001	Calçada em Concreto	m²	1.932,37			
311.07.02.030	Rampa de Acesso p/ Deficientes - Modelo 01 - 3,06m2	ud	52,00			
	Rampa de Acesso p/ Deficientes - Modelo 03 - 6,12m2	ud	6,00			
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL					
311.07.04.001	Plantio de Grama em Placas	m²	1.341,37			
311.07.04.005	Plantio de Árvores	ud	80,00			
PREÇO GLOBAL						