

ELEVAÇÃO LATERAL
Esc. 1/25

ELEVAÇÃO PRINCIPAL
Esc. 1/25

QUADRO DE PEÇAS

CÓDIGO	LARGURA	COMP.	ALTURA	ESPAÇO	QUANT.	DESCRIÇÕES
(E-1)	2.00	0.60	1.77		4	BASE em Cimento Natural
(E-2)	1.51	0.60	1.42		2	BASE em Cimento Natural
(E-3)			0.55		10	1/2 BASE em Cimento Natural
(E-4)			0.52	(E-5)(E-6)	8	1/2 COLUNA em Cimento Natural
(E-5)			0.72	(E-5)(E-6)	2	1/2 COLUNA em Cimento Natural
(E-6)			0.66		10	1/2 CAPITEL em Cimento Natural
(M-1)	2.50	0.60	7.49		2	MODULO em Cimento Natural
(M-2)	1.20	0.60	6.56		1	MODULO em Cimento Natural
(E-1)	0.60	0.60	1.40		2	LUMINÁRIA REPUBLICANA Corpo em PRFV - Poliester Reforçado em Fibra de vidro, Globo em Polietileno Cor Quatro Bancos, Sob Tensionamento, Lampada Led 50w
(M-3)		0.08	0.20		16,92 m	MOLDURA em Cimento Natural
(M-4)		0.16	0.12		21,00 m	MOLDURA em Cimento Natural
(M-5)		0.21	0.28		17,84 m	MOLDURA em Cimento Natural
(M-6)			0.25		35,22 m	MOLDURA em Cimento Natural
(M-7)			0.25		5,62 m	MOLDURA em Cimento Natural
(R-1)	2.50	1.00	0.50		2	REDENTE em Cimento Natural
(R-2)	2.00	1.00	0.50		2	REDENTE em Cimento Natural
(R-3)	1.50	0.40	1.25		1	REDENTE em Cimento Natural
(V-1)			0.76		2	VOLUTA duplo Sun em Cimento Natural
(T-1)	0.07	0.02	0.07		20	TOSETO em Cimento Natural
(C-1)	1.50	0.20	0.58		1	CABEL em Cimento Natural
(MF-1)	0.28	0.21	0.40		36	MÃO FRANCESA em Cimento Natural
(MF-2)	0.21	0.20	0.25		36	MÃO FRANCESA em Cimento Natural
(B-1)				(B-1)(B-2)	2	ESCULTURA em Cimento Natural
(B-2)			0.80		1	ESCULTURA em Cimento Natural
(B-3)			0.25		12	LETRAS em Cimento Natural
(B-4)			0.16		11	LETRAS em Cimento Natural

APROVAÇÃO

OBRA
PORTAL TURÍSTICO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-PR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
(...)

LOCAL
XXX

TÍTULO
ELEVAÇÃO FRONTAL

03/05

PROJETO

EXECUÇÃO

ESCALA
INDICADA

DATA
02/2022

DESENHO