

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																					
Município:	INDIANÓPOLIS				SAM	40															
Projeto:	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				LOTE	1															
Local de Obra:	RUA TAMAIOIS ENTRE: RUA CAETES E RUA CARABAS																				
Fonte do Recurso:	PAM																				
Tabela Referência: DES/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024 - sex																					
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM BDI										
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
5 REVESTIMENTO																					
PM 408	PM Curitiba	Unidade de Lavagem de pista (Recap)			0,65		0,65	0,75	m2	3.086,72	0,75	0,75	-	-	-	35.653,99	138.203,83	173.857,82	173.857,82		
561100A	DER	Pista de ligação com RR-1C - exclusive emulsão			0,35		0,35	0,43	m2	3.086,72	0,43	0,43	-	-	-	1.325,86	-	1.325,86	-		
589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	429,00	1.000,00	401,81		3.748,59	3.955,86	4.809,94	ton	1,54	-	4.809,94	4.809,94	-	7.407,31	-	7.407,31	-		
584200B	DER	Trat.Sup.Triplo (TST) Tipo 145			0,038	8,00	6,51	2,08	399	m3	3.086,72	7,92	3,50	11,42	24.438,90	10.800,02	35.238,92	-			
589520F	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Triplo (TST) Tipo 145	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,98	5.128,65	ton	11,73	-	5.128,65	5.128,65	-	60.159,06	60.159,06	-			
561100A	DER	Capa Selante			0,0005	0,16	0,98	0,30	1,44	m2	3.086,72	1,19	0,56	1,75	3.672,01	1.728,00	5.400,01	-			
589520F	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,98	5.128,65	ton	13,56	-	5.128,65	5.128,65	-	7.588,12	7.588,12	-			
534000B	DER	Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER (PERFILAMENTO)			0,0900	225,34	50,36	92,05	357,75	m3	61,71	61,23	395,96	447,19	3.778,50	23.817,59	27.596,09	-			
589320B	DER	Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER	510,00	1.000,00	469,85		4.138,11	4.394,16	5.342,86	ton	4,94	-	5.342,86	5.342,86	-	26.933,73	26.933,73	-			
570000A	DER	CRBUO - Novo traço - Repelimento - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)			0,0510	118,77	36,89	160,05	315,71	383,88	ton	-	44,85	339,03	383,88	-	-	-	-		
589300H	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	525,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-	-		
570000D	DER	CRBUO - Novos traços - TRAO 4 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)			0,0520	118,89	36,89	160,05	315,83	384,02	ton	-	44,85	339,17	384,02	-	-	-	-		
589500K	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	525,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-	-		
6 MEIO-FIO E SARJETAS																					
PAV-077	PM Curitiba	Aracamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta			6,56			6,56	7,98	m	61,20	7,98	-	-	-	488,38	-	488,38	488,38		
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																					
800000C	DER	Calçada Concreto (L = 5,00 cm)		0,61	11,47	9,99	22,07	26,84	m2	464,80	13,94	12,90	26,84	8.473,31	5.995,92	12.475,23	-	19.932,63	19.932,63		
600000K	DER	Sarjetas para PHE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			273,09	238,01	511,10	621,45	ton	12,00	332,05	289,40	621,45	3.984,60	3.472,80	7.457,40	-	7.457,40	-		
8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal crítica resina acrílica base solvente: (0,034 m2/m2)			10,96	20,51	31,47	38,26	m2	100,00	13,33	24,93	38,26	1.333,00	2.493,00	3.826,00	-	3.826,00	3.826,00		
10 SERVIÇOS DIVERSOS																					
606700C	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)			146,92	2,49	149,41	181,67	m3	22,74	178,64	3,03	181,67	4.062,27	68,91	4.131,18	-	4.131,18	4.131,18		
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) Ensaio de Controle de Taxa de Adesão de Ligante Betuminoso																					
74022/27	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado			87,03	21,81	100,84	132,34	un	20,00	105,82	26,52	132,34	2.116,40	530,40	2.646,80	-	2.646,80	-		
74022/50	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado			62,02	15,72	77,74	94,52	un	25,00	75,41	19,11	94,52	1.885,25	477,75	2.363,00	-	2.363,00	-		
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Grau de Compactação Betuminosas			164,34	18,26	182,60	222,02	un		199,82	22,20	222,02	-	-	-	-	-	-		
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle de Grau de Mistura da Mistura Asfáltica			111,85	28,10	139,95	170,17	un		136,00	34,17	170,17	-	-	-	-	-	-		
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Demanda do Material Betuminoso			45,01	5,01	50,02	60,82	un		54,72	6,98	60,82	-	-	-	-	-	-		
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa			91,52	10,17	101,69	123,84	un	1,00	111,28	12,36	123,84	111,28	12,36	123,84	-	-	-		
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica			5.626,44	626,16	6.252,60	7.601,32	gp		6.841,19	760,13	7.601,32	-	-	-	-	-	-		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021																					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024																					
										</											

[illegible]

Documento assinado eletronicamente por:
Márcia Cristina Maranca (23/02/2024 16:15:50)

Nome/controlado do arquivo:
2024022316155008.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:

